



## COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA PROVINCIA DI LECCE



# PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PEBA

**REL. 9**

**STIMA DEI COSTI DI ELIMINAZIONE  
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
E DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI  
AMBITO URBANO**

**PROPRIETA':**

Comune di Uggiano La Chiesa (LE)

**REFERENTE U.T.C.:**

Arch. Giuseppe Maschi

**PROGETTAZIONE:**

**Ing. Sara Falangone**

Artetica Studio  
Lecce, Viale Gallipoli 30

**ARTETICA**  
architettura ingegneria design



Sommario

1.	Giardini pubblici Via Armando Diaz .....	3
2.	Villa Comunale .....	4
3.	Largo Caduti in Guerra .....	5
4.	Via Roma .....	6
5.	Via San Vincenzo .....	7
6.	Via Riccardo Rubrichi .....	7
7.	Via Santa Lucia .....	8
8.	Via Minervino .....	9
9.	Via degli Ulivi .....	10
10.	Via Sandro Pertini .....	10
11.	Via per Ecocentro .....	11
12.	Via Maria Montessori .....	12
13.	Piazza Vittorio Emanuele II .....	12

## 1. Giardini pubblici Via Armando Diaz

**VERDE ATTREZZATO:** VA 12 – Giardini pubblici Via Armando Diaz

Elenco degli interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento della segnaletica orizzontale del parcheggio riservato ai disabili;
2. Formazione di rampa per il superamento del dislivello del marciapiede;
3. Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva;
4. Riverniciatura della segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali.

VOCE		QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	Rifacimento della segnaletica orizzontale per il parcheggio disabili compresa di zebratura e logo disabile	1	euro 320,00	euro 320,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	3	euro 600,00	euro 1800,00
3	Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva	131 ml	euro/ml 50,00	euro 6550,00
4	Riverniciatura della segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali	218 ml	euro/ml 2,04	euro 444,72
<b>TOTALE</b>			euro 9114,72	

## 2. Villa Comunale

**VERDE ATTREZZATO:** VA 13 - Villa comunale

Elenco degli interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione di parcheggio riservato ai disabili;
2. Formazione di rampa per il superamento del dislivello del marciapiede;
3. Adeguamento della pavimentazione nei tratti in cui quest'ultima risulta degradata e irregolare;
4. Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva.

VOCE		QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	Realizzazione di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, lo scavo, per la formazione della fondazione del palo	1	euro 500,00	euro 500,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	4	euro 600,00	euro 2400,00
3	Adeguamento della pavimentazione nei tratti in cui quest'ultima risulta degradata e irregolare	1	euro 1500,00	euro 1500,00
4	Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva	204 ml	euro/ml 50,00	euro 10200,00
<b>TOTALE</b>		<b>euro 14600,00</b>		

### 3. Largo Caduti in Guerra

**VERDE ATTREZZATO: VA 14 - Largo Caduti in Guerra**

Elenco degli interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione di parcheggio riservato ai disabili;
2. Formazione di rampa per il superamento del dislivello del marciapiede;
3. Rifacimento della pavimentazione nei tratti in cui quest'ultima risulta degradata e irregolare;
4. Riverniciatura della segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali.

VOCE		QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	Realizzazione di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, lo scavo, per la formazione della fondazione del palo	1	euro 500,00	euro 500,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	2	euro 600,00	euro 1200,00
3	Rifacimento della pavimentazione nei tratti in cui quest'ultima risulta degradata e irregolare	1	euro 1500,00	euro 1500,00
4	Riverniciatura della segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali	38 ml	euro/ml 2,04	euro 77,52
<b>TOTALE</b>		<b>euro 3277,52</b>		

## 4. Via Roma

**PERCORSO PUBBLICO:** Via Roma (Chiesa S. Antonio - Chiesa M. Maddalena)

Elenco degli interventi stimati per l'adeguamento:

1. Formazione di rampa per il superamento del dislivello del marciapiede;
2. Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato modulare in gomma riciclata e cubetti in cls;
3. Rifacimento della pavimentazione nei tratti in cui quest'ultima risulta degradata e irregolare;
4. Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva.

Il percorso è oggetto di Lavori di riqualificazione ed eliminazione delle barriere architettoniche ad opera del Comune di Uggiano La Chiesa, ne consegue che in questo progetto sono stati computati solo alcuni interventi per l'adeguamento.

VOCE		QUANTITÀ	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	19	euro 600,00	euro 11400,00
2	Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato modulare in gomma riciclata con inserti in elastoplastico giallo e rilievi antisdrucchiolo, ed elementi in piano per la piattaforma centrale dotati di cave per l'alloggiamento di cubetti in cls. L'attraversamento pedonale si sviluppa per circa 6m di lunghezza, con una larghezza di 2,50m	15mq	euro/mq 180,00	euro 2700,00
3	Rifacimento della pavimentazione nei tratti in cui quest'ultima risulta degradata e irregolare	1	euro 1500,00	euro 1500,00
4	Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva	38ml	euro/ml 50,00	euro 1900,00
<b>TOTALE</b>				<b>euro 17500,00</b>

## 5. Via San Vincenzo

**PERCORSO PUBBLICO:** Via San Vincenzo (Cappella S.Vincenzo)

Elenco degli interventi stimati per l'adeguamento:

1. Formazione di rampa per il superamento del dislivello del marciapiede;
2. Rifacimento della pavimentazione nei tratti in cui quest'ultima risulta degradata e irregolare;
3. Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva.

	VOCE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	4	euro 600,00	euro 2400,00
2	Rifacimento della pavimentazione nei tratti in cui quest'ultima risulta degradata e irregolare	1	euro 1500,00	euro 1500,00
3	Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva	8 ml	euro/ml 50,00	euro 400,00
<b>TOTALE</b>		<b>euro 4300,00</b>		

## 6. Via Riccardo Rubrichi

**PERCORSO PUBBLICO:** Via Riccardo Rubrichi

Elenco degli interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva.

VOCE		QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva	106 ml	euro/ml 50,00	euro 5300,00
TOTALE		euro 5300,00		

## 7. Via Santa Lucia

**PERCORSO PUBBLICO:** Via Santa Lucia

Elenco degli interventi stimati per l'adeguamento:

1. Riverniciatura della segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali;
2. Rifacimento della pavimentazione nei tratti in cui quest'ultima risulta degradata e irregolare.

VOCE		QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	Riverniciatura della segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali	46 ml	euro/ml 2,04	euro 93,84
2	Rifacimento della pavimentazione nei tratti in cui quest'ultima risulta degradata e irregolare	1	euro 1500,00	euro 1500,00
TOTALE		euro 1593,84		



## 8. Via Minervino

**PERCORSO PUBBLICO:** Via Minervino

Elenco degli interventi stimati per l'adeguamento:

1. Riverniciatura della segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali;
2. Adeguamento larghezza del percorso pedonale tramite allargamento del marciapiede;
3. Formazione di rampa per il superamento del dislivello del marciapiede;
4. Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva.
5. Realizzazione di 3 attraversamenti pedonali rialzati modulari in gomma riciclata e cubetti in cls.

	VOCE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	Riverniciatura della segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali	150 ml	euro/ml 2,04	euro 306,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	14	euro 600,00	euro 8400,00
3	Adeguamento larghezza del percorso pedonale tramite allargamento del marciapiede per arrivare a 1,20 cm di larghezza	81,60 ml	euro/mq 40,00	euro 3264,00
4	Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva	134 ml	euro/ml 50,00	euro 6700,00
5	Realizzazione di tre attraversamenti pedonali rialzati modulari in gomma riciclata con inserti in elastoplastico giallo e rilievi antidrucciolo, ed elementi in piano per la piattaforma centrale dotati di cave per l'alloggiamento di cubetti in cls.  Gli attraversamenti pedonali si sviluppano per circa 6,00m di lunghezza, con una larghezza di 3,00m l'uno	54mq	euro/mq 180,00	euro 9720,00
<b>TOTALE</b>		euro 28390,00		

## 9. Via degli Ulivi

**PERCORSO PUBBLICO:** Via degli Ulivi

Elenco degli interventi stimati per l'adeguamento:

1. Formazione di rampa per il superamento del dislivello del marciapiede;
2. Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva.

Gli interventi comprendono l'adeguamento del percorso che dal parco adiacente alla scuola giunge fino all'entrata di quest'ultima.

	VOCE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	4	euro 600,00	euro 2400,00
2	Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva	128 ml	euro/ml 50,00	euro 6400,00
<b>TOTALE</b>		<b>euro 8800,00</b>		

## 10. Via Sandro Pertini

**PERCORSO PUBBLICO:** Via Sandro Pertini

Elenco degli interventi stimati per l'adeguamento:

1. Formazione di rampa per il superamento del dislivello del marciapiede;
2. Adeguamento larghezza del percorso pedonale tramite allargamento del marciapiede;
3. Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva.

VOCE		QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	10	euro 600,00	euro 6000,00
2	Adeguamento larghezza del percorso pedonale tramite allargamento del marciapiede	96 mq	euro/mq 40,00	euro 3840,00
3	Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva	243 ml	euro/ml 50,00	euro 12150,00
<b>TOTALE</b>		euro 21990,00		

## 11. Via per Ecocentro

**PERCORSO PUBBLICO:** Via per Ecocentro

Elenco degli interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione di parcheggio riservato ai disabili;
2. Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva.

VOCE		QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	Realizzazione di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, lo scavo, per la formazione della fondazione del palo	1	euro 500,00	euro 500,00
2	Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva	40 ml	euro/ml 50,00	euro 2000,00
<b>TOTALE</b>		euro 2500,00		

## 12. Via Maria Montessori

**PERCORSO PUBBLICO:** Via Maria Montessori

Elenco degli interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento della pavimentazione nei tratti in cui quest'ultima risulta degradata e irregolare;
2. Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva.

	VOCE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	Rifacimento della pavimentazione nei tratti in cui quest'ultima risulta degradata e irregolare	1	euro 1500,00	euro 1500,00
2	Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva	54 ml	euro/ml 50,00	euro 2700,00
<b>TOTALE</b>		euro 4200,00		

## 13. Piazza Vittorio Emanuele II

**PERCORSO PUBBLICO:** Piazza Vittorio Emanuele II

Elenco degli interventi stimati per l'adeguamento:

1. Formazione di rampa per il superamento del dislivello del marciapiede;
2. Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva.

VOCE		QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	16	euro 600,00	euro 9600,00
2	Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution o similari, di facile percezione tattile e visiva	32 ml	euro/ml 50,00	euro 1600,00
<b>TOTALE</b>		euro 11200,00		

Lecce, il 26/01/2023

La Progettista

**Ing. SARA FALANGONE**